安徽诚信项目管理有限公司要素市场办公区装饰改造项目工程施工招标文件补疑 1

（项目编号：2021BFFGZ01649）

1、本次招标项目的清单控制价、图纸以 8 月 4 日发放的为准，请各投标人自行登录电子服务系统查看。

2、招标公告及招标文件中“3.投标人资格要求”的“3.4 项目经理业绩要求”调整为“3.4 项目经理业绩要求：自 2016 年 1 月 1 日以来（以竣工验收时间为准），投标人拟委任项目经理在中华人民共和国境内（不含港澳台）须具备一个合同金额不低于 500 万元的公共建筑装饰装修工程施工业绩”。

3、招标文件第七章技术标准和要求中施工主要材料、设备推荐品牌表的第 15 项、第 21 项调整并新增第 56、57、58 项：

序号	材料、设备名称	推荐品牌、厂家	备注
15	成品卷帘	窗帘：美尔耐、创明、特瑞；窗帘面料：梅尔美、法拉利、先锋	玻璃纤维（全遮光）卷帘技术参数： 一、面料成份： 玻璃纤维基布+PVC 三层复合面料； 单位面积克重量：不少于 500g/㎡；

			阻燃 B1 级 ； 二、卷管 ： 6063-T5 优质铝型材，圆管外径：≥47mm，卷管壁厚：≥2mm，内有不少于 6 根的强筋设计，增加强度，符合国家标准，拉强度≥235MPa，维氏硬度≥69HV。 三、卷帘下杆 ： 下杆宽度：41mm±1 采用优质铝合金材料，下杆高度；17.9mm±1，壁厚：≥1.5mm，抗拉强度≥164MPa，维氏硬度≥57HV。 四、制头： 拉姆斯（静音）大制头，材质：PBT+30%PC。含加强筋，力学性能符合 GB710-88，安装码/支架：选用高强度金属材质，壁厚≥2mm，表面烤漆或打磨镀锌处理，具有防锈功能；拉珠总成：采用优质耐用玻璃加固聚酯的热聚合物(PBT)材质，内部为扭簧传动及制动机构，钢丝采用优质琴钢丝，扭簧制动机构结构牢

			固，适用于标准或超大规格的卷帘，耐磨、耐腐蚀，经久耐用，可以锁定 20KG 以上的重量，底槽不会下滑。尾插：选用优质耐用玻璃加固聚酯的热聚合物(PBT)材质，保证安装紧密、牢固。 五、加工工艺： 加工过程使用超声波热切割设备裁切面料，不允许用手工刀裁切，以保证帘布切口的加工精度。面料上端采用透明 PVC 条超声波焊接，直接插入卷管插槽中：面料采用超声波切割封边工艺，确保面料不会散边、毛边；面料两边采用超声波压边，烫边宽度 8mm，确保面料平整度；面料底端采用超声波焊接后包裹下轨，确保下轨不外露。
21	钢制玻璃隔断	钢制玻璃隔断：卡莱斯卓、马斯德克、马尔斯；	耐火极限，按设计要求

	活动隔断	活动隔断：贝孚隔断、鸿杭隔断、柯帝士隔断	活动隔断技术参数： 屏风厚度不少于100mm；单体隔音量不低于55dB；导轨负荷4000kg/m；采用阻燃板作为基准面板；屏风密度为±48kg/m²；具体详见设计要求。
56	仿真植物	森泰、美饰每客、绿跃	具体材质样式由业主选择确定。
57	成品淋浴间	ToTo、科勒、高仪	10mm钢化玻璃（贴防爆膜），边柱、滑轨、把手、支架等采用304不锈钢，不锈钢静音滑轮
58	黑钛金不锈钢	宏旺不锈钢、宇联不锈钢、泰新不锈钢	厚度1.2mm 304不锈钢

4、其他内容保持不变。

注：此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

安徽诚信项目管理有限公司

安徽省政采项目管理咨询有限公司

2021年8月4日