新桥智能电动汽车零部件产业园一期（北区）一标总承包项目工程施工

招标文件补疑 3

（项目编号：2021BFJGZ02228）

各投标人:

新桥智能电动汽车零部件产业园一期（北区）一标总承包项目工程施工项目中的 1 号厂房（土建）单位工程的清单第 15 项预制钢筋混凝土管桩（抗拔桩）工程量有误，现修改如下:

一、清单调整

原工程量清单工程量为:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010301002015	预制钢筋混凝土管桩（抗拔桩）	1、送桩深度、桩长、强度等级：设计有效桩长 21m，C80 2、桩外径、壁厚：外径 400mm，壁厚 95mm 3、桩芯：C30 微膨胀混凝土 4、桩头：十字形型钢桩尖制作安装 5、桩型：AB 型 6、填芯处钢筋笼制作安装 7、填芯处水泥净浆处理，封底板制作安装 8、桩头防水做法为：20 厚 1:2 聚合物水泥砂浆防水层+1.5 厚水泥基渗透结晶型涂料防水层 9、接桩、送桩、桩基检测费用已综合考虑在综合	根	10					

			单价中，报价单位综合考虑报价 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求							

现调整为:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010301002015	预制钢筋混凝土管桩（抗拔桩）	1、送桩深度、桩长、强度等级：设计有效桩长 21m，C80 2、桩外径、壁厚：外径 400mm，壁厚 95mm 3、桩芯：C30 微膨胀混凝土 4、桩头：十字形型钢桩尖制作安装 5、桩型：AB 型 6、填芯处钢筋笼制作安装 7、填芯处水泥净浆处理，封底板制作安装 8、桩头防水做法为：20 厚 1:2 聚合物水泥砂浆防水层+1.5 厚水泥基渗透结晶型涂料防水层 9、接桩、送桩、桩基检测费用已综合考虑在综合单价中，报价单位综合考虑报价 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收	根	17					

			要求							

二、最高限价调整

原工程量清单工程量为:

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：1 号厂房（土建）　　标段：　　第　页 共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010301002015	预制钢筋混凝土管桩（抗拔桩）	1、送桩深度、桩长、强度等级：设计有效桩长 21m，C80 2、桩外径、壁厚：外径 400mm，壁厚 95mm 3、桩芯：C30 微膨胀混凝土 4、桩头：十字形型钢桩尖制作安装 5、桩型：AB 型 6、填芯处钢筋笼制作安装 7、填芯处水泥净浆处理，封底板制作安装 8、桩头防水做法为：20 厚 1:2 聚合物水泥砂浆防水层+1.5 厚水泥基渗透结晶型涂料防水层 9、接桩、送桩、桩基检测费用已综合考虑在综合单价中，报价单位综合考虑报价 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文	根	10	5323.5	53235.3	1377.9	1429.2	

			件、规范等其他资料，满足验收要求							

现调整为:

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：1 号厂房（土建）　　标段：　　第　页 共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010301002015	预制钢筋混凝土管桩（抗拔桩）	1、送桩深度、桩长、强度等级：设计有效桩长 21m，C80 2、桩外径、壁厚：外径 400mm，壁厚 95mm 3、桩芯：C30 微膨胀混凝土 4、桩头：十字形型钢桩尖制作安装 5、桩型：AB 型 6、填芯处钢筋笼制作安装 7、填芯处水泥净浆处理，封底板制作安装 8、桩头防水做法为：20 厚 1:2 聚合物水泥砂浆防水层+1.5 厚水泥基渗透结晶型涂料防水层 9、接桩、送桩、桩基检测费用已综合考虑在综合单价中，报价单位综合考虑报价 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	根	17	5323.5	90499.5	2342.43	2429.64	

原措施项目清单与计价表为:

附录 F 措施项目清单与计价表

工程名称：1 号厂房（土建）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费	8592117.20	0.5	42960.59
2	JC-02	二次搬运费	8592117.20	1	85921.17
3	JC-03	冬雨季施工增加费	8592117.20	0.8	68736.94
4	JC-04	已完工程及设备保护费	8592117.20	0.1	8592.12
5	JC-05	工程定位复测费	8592117.20	1	85921.17
6	JC-06	非夜间施工照明费	8592117.20		
7	JC-07	临时保护设施费	8592117.20	0.2	17184.23
8	JC-08	赶工措施费	8592117.20		
合　计					309316.22

现调整为:

附录 F 措施项目清单与计价表

工程名称：1 号厂房（土建）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费	8594082.17	0.5	42970.41
2	JC-02	二次搬运费	8594082.17	1	85940.82
3	JC-03	冬雨季施工增加费	8594082.17	0.8	68752.66
4	JC-04	已完工程及设备保护费	8594082.17	0.1	8594.08
5	JC-05	工程定位复测费	8594082.17	1	85940.82
6	JC-06	非夜间施工照明费	8594082.17		
7	JC-07	临时保护设施费	8594082.17	0.2	17188.16
8	JC-08	赶工措施费	8594082.17		
合　计					309386.95

原不可竞争项目清单与计价表为:

附录 G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：1 号厂房（土建）

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费	8592117.20	3.28	281821.44
2	JF-02	文明施工费	8592117.20	5.12	439916.4
3	JF-03	安全施工费	8592117.20	4.13	354854.44
4	JF-04	临时设施费	8592117.20	8.1	695961.49
5	JF-05	环境保护税	0		

合　计	1772553.77

现调整为:

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：1号厂房（土建）

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费	8594082.17	3.28	281885.9
2	JF-02	文明施工费	8594082.17	5.12	440017.01
3	JF-03	安全施工费	8594082.17	4.13	354935.59
4	JF-04	临时设施费	8594082.17	8.1	696120.66
5	JF-05	环境保护税	0		
合　计					1772959.16

原税金计价表为:

附录I 税金计价表

工程名称：1号厂房（土建）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	91377136.03	9	8223942.2
合　计					8223942.2

现调整为:

附录I 税金计价表

工程名称：1号厂房（土建）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	91414876.35	9	8227338.9
合　计					8227338.9

原单位工程造价汇总表为:

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：1号厂房（土建）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	89295266.04	
1.1	定额人工费	6700896.87	
1.2	定额机械费	2041855.2	
1.3	综合费	2010816.78	
2	措施项目费	309316.22	
3	不可竞争费	1772553.77	

3.1	安全文明施工费	1772553.77	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	8223942.24	
工程造价=1+2+3+4+5		99601078.27	

现调整为:

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：1 号厂房（土建）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	89332530.24	
1.1	定额人工费	6701861.4	
1.2	定额机械费	2042855.64	
1.3	综合费	2011268.63	
2	措施项目费	309386.95	
3	不可竞争费	1772959.16	
3.1	安全文明施工费	1772959.16	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	8227338.87	
工程造价=1+2+3+4+5		99642215.22	

根据上述调整：

本项目最高限价由 574646543.79 元（大写：伍亿柒仟肆佰陆拾肆万陆仟伍佰肆拾叁元柒角玖分）调整为 574687680.74 元（大写：伍亿柒仟肆佰陆拾捌万柒仟陆佰捌拾元柒角肆分），请各投标人根据此补遗内容自行修改。

因工程量清单调整，为方便投标人编制投标文件，现将调整后的 ZHZB 文件作为本补疑附件一并发布。投标人可以接收新的 ZHZB 文件，也可以按本补疑自行修改清单工程量。

注：此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人：合肥新桥科技投资发展有限公司

地 址：合肥市经开区宿松路 3963 号

联系人：倪工

电 话：055163879060

招标代理机构：安徽诚信项目管理有限公司

地 址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交口）六楼

联系人：张工

电 话：0551-66223831/66223665

2021 年 10 月 15 日